

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

INŽINIERSKÉ SIETE PRE IBV DULOVA VES – VLČIE DOLY – I.etapa

Objekt:

1 - 2.Dobudovanie cestných komunikácií

JKSO:

Miesto: IBV DULOVA VES – VLČIE DOLY

ČS:

Dátum: 25.03.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Obečný sociálny podnik Ličar s.r.o.,

IČO:

55797008

IČ DPH:

SK2122095283

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				89 882,54
Ostatné náklady				4 655,00
Cena bez DPH				94 537,54
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	9449494íá		5,00%	
znižená		94 537,54	94 5,00%	4 726,88
Cena s DPH		v EUR		99 264,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

INŽINIERKE SIETE PRE IBV DULOVA VES – VLČIE DOLY – I.etapa

Objekt:

1 - 2.Dobudovanie cestných komunikácií

Miesto:

IBV DULOVA VES – VLČIE DOLY

Dátum:

25.03.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Obecný sociálny podnik Ličar s.r.o.,

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

89 882,54

HSV - Práce a dodávky HSV

89 882,54

1 - Zemné práce

5 324,93

4 - Vodorovné konštrukcie

1 614,06

5 - Komunikácie

52 478,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27 537,25

99 - Presun hmôt HSV

2 928,00

2) Ostatné náklady

4 655,00

GZS

3 805,00

Projektové práce

850,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

94 537,54

ROZPOČET

Stavba:

INŽINIERSKÉ SIETE PRE IBV DULOVA VES – VLČIE DOLY – I.etapa

Objekt:

1 - 2.Dobudovanie cestných komunikácií

Miesto: IBV DULOVA VES – VLČIE DOLY

Dátum: 25.03.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Obecný sociálny podnik Ličar s.r.o.,

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

89 882,54

D HSV Práce a dodávky HSV

89 882,54

D 1 Zemné práce 5 324,93

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	370,530	1,80	666,95
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

VV 741,06*0,5 370,530

2	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	316,240	4,50	1 423,08
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	158,120	1,55	245,09
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV 316,240*0,5 158,120

4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	316,240	3,90	1 233,34
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 213,680	0,40	885,47
---	---	-------------	--	----	-----------	------	--------

VV 316,24*7 'Prepočítané koeficientom množstva 2 213,680

6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	316,240	0,75	237,18
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 111,960	0,57	633,82
---	---	-------------	--	----	-----------	------	--------

VV 427+684,96 1 111,960

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 614,06

8	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	427,000	2,10	896,70
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

9	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	512,400	1,40	717,36
---	---	----------------	--	----	---------	------	--------

VV 427*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva 512,400

D 5 Komunikácie 52 478,30

10	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm-32-63mm	m2	427,000	11,04	4 714,08
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

11	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm-4-32mm	m2	427,000	9,30	3 971,10
----	---	-------------	---	----	---------	------	----------

12	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm-8-16mm	m2	684,960	12,10	8 288,02
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

13	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	427,000	0,50	213,50
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

14	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	427,000	12,60	5 380,20
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

15	K	577154441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 32 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	427,000	18,10	7 728,70
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

16	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	684,960	16,30	11 164,85
----	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

17	M	592460007700.S	Dlažba betónová 60 mm, prírodná	m2	698,659	15,77	11 017,85
----	---	----------------	---------------------------------	----	---------	-------	-----------

VV 684,96*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 698,659

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 27 537,25

18	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	462,300	19,05	8 806,82
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

19	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	463,000	5,50	2 546,50
----	---	----------------	--	----	---------	------	----------

20	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	460,120	16,12	7 417,13
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	461,000	2,98	1 373,78
22	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	741,060	5,17	3 831,28
23	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	92,633	1,96	181,56
24	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	833,697	0,41	341,82
VV		92,633*9 'Prepočítané koeficientom množstva			833,697		
25	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	92,633	5,78	535,42
26	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	92,633	27,02	2 502,94
D 99		Presun hmôt HSV					2 928,00
27	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 143,749	2,56	2 928,00